

Pm

2010-06-11

Förutsättningar och kostnader för anläggande av en skridskooval på Stadion

- Längdaxeln på en skrinnebanan för tränings- och tävlingsverksamhet utgör 180 m och går med "skohorn" in på Stadion.
- Anskaffning av kylkompressorer och annan teknisk utrustning som ingår i en kylstation beräknas till en kostnad av 8-10 mnkr
- Installation i rörarbeten beräknas till 1,5 mnkr
- Installation av ström , -undercentral och ledningsdragnig beräknas till 1,5 mnkr
- Läggnig av skrinnebanan, -rör (stål), markarbeten, isolering m.m. beräknas till 10 mnkr
- Byggande av isskötselmaskingarage beräknas till 5 mnkr
- Ny banbeläggning för fridrottsprogrammet beräknas till 5 mnkr

Totalkostnaderna uppgår till 30-33 mnkr

Risker: **Brist på utrymmen för snöröjning och isskrap**
 Olika underlag vid infrysning (iskvalitetsproblem)
 Ammoniäkläkage i norra läktaren
 Slägga och spjut kan skada rörsystemet
 Gräsplansbevattningen kan skadas
 Antikvariska hinder